



Monteringsanvisning

Art. 3919 Knøttene hus



Produsent: Norsk Lek og Park AS
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland
Tlf: 53 74 35 51
www.lekogpark.no

Husene kommer ferdig sammensatt.

Montering:

1. Sett huset på tiltenkt område. Området må være planert og i vater.
2. Merk av på bakken i 4 hjørner. Her skal jordfeste monteres.
3. Ta bort huset og grav hullene, ca 50 cm dype.
4. Huset settes på plass. Jordfeste skues på hvert hjørne
5. 2 sekker ferdigmørtel fylles rundt hvert jordfeste.

6. Etterfyll og planer hvert hull. Unngå bevegelse i huset de neste 24 timer.

Ettersyn og vedlikehold ifølge NS-1176-1.7 1177 Norsk Regelverk

Det rutinemessige visuelle ettersynet bør gjennomføres minst en gang i uken.

Funksjonsettersyn er et mer detaljert ettersyn med sikte på å kontrollere utstyrets virkemåte og stabilitet. Dette bør gjennomføres hver andre måned.

Årlig hoved-ettersyn (årskontroll) er et ettersyn med sikte på den generelle sikkerheten til utstyret. Dette bør gjennomføres

Vedlikehold:

1. Kontroller at alle skruer og bolter og alle stolper og jordfester er faste. Det må IKKE være bevegelse i apparatet.
2. Sjekk for skader/sprekker. Sjekk for slitasje på sklie og trapp.
3. Rengjøres med såpe og vann.